



Comune di Sciacca
Provincia di Agrigento

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade Comunali urbane.
CUP: E87H14002780004

COMMITTENTE: Comune di Sciacca

Sciacca, 11/05/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ANA.00.004	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, o è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. E L E M E N T I: (E) [MAT.00.005] Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ... (E) [NOL.00.009] Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore. (E) [NOL.00.007] Rullo compressore pesante (E) [TRA.00.001] Autocarro con cassone ribaltabile (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello.	tn ore ore t h h	1,000 0,035 0,020 1,000 0,080 0,080	52,00 150,00 42,92 5,00 23,19 23,19	52,00 5,25 0,86 5,00 1,86 1,86
	Sommano euro				66,83
	Spese Generali 13% euro				8,69
	Sommano euro				75,52
	Utili Impresa 10% euro				7,55
	T O T A L E euro	t			83,07
Nr. 2 ANA.00.008	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale. E L E M E N T I: (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAT.00.031] Malta di calce tipo R 325 con kg 300 di cemento per ogni mc (E) [NOL.00.005] Martello demolitore	h h m3 ore	2,000 2,000 0,013 0,150	20,93 23,19 64,91 34,76	41,86 46,38 0,84 5,21
	Sommano euro				94,29
	Spese Generali 13% euro				12,26
	Sommano euro				106,55
	Utili Impresa 10% euro				10,66
	T O T A L E euro	cadauno			117,21
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
R I P O R T O					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 3 MAN.00.001	Operaio comune 1° livello.	euro	h		20,93
Nr. 4 MAN.00.002	Operaio qualificato 2° livello.	euro	h		23,19
Nr. 5 MAT.00.005	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall.	euro	tn		52,00
Nr. 6 MAT.00.031	Malta di calce tipo R 325 con kg 300 di cemento per ogni mc	euro	m3		64,91
Nr. 7 NOL.00.005	Martello demolitore	euro	ore		34,76
Nr. 8 NOL.00.007	Rullo compressore pesante	euro	ore		42,92
Nr. 9 NOL.00.009	Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore.	euro	ore		150,00
Nr. 10 TRA.00.001	Autocarro con cassone ribaltabile	euro	t		5,00
	Sciacca, 11/05/2015				
	Il Progettista Geom. Carlino Filippo				
A R I P O R T A R E					