



Comune di SCIACCA

Provincia di Agrigento

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI SCIACCA

Sciacca, 18/05/2015

IL TECNICO
Geom. Domenico Galluzzo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ANA.00.004	Fornitura stesa e costipamento a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inaccessi ... stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. E L E M E N T I: (E) [MAT.00.007] Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) ... (E) [NOL.00.009] Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore. (E) [NOL.00.007] Rullo compressore pesante (E) [TRA.00.001] Autocarro con cassone ribaltabile (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello.	tn ore ore t h h	1,000 0,035 0,020 1,000 0,080 0,080	52,00 150,00 42,92 5,00 23,12 23,12	52,00 5,25 0,86 5,00 1,85 1,85
	Sommano euro				66,81
	Spese Generali 13% * (66.81) euro				8,69
	Sommano euro				75,50
	Utili Impresa 10% euro				7,55
	T O T A L E euro	tn			83,05
Nr. 2 ANA.00.005	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, sia all'interno ch ... tesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. E L E M E N T I: (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAT.00.006] Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) aven ... (E) [NOL.00.009] Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore. (E) [NOL.00.007] Rullo compressore pesante (E) [TRA.00.001] Autocarro con cassone ribaltabile	h h tn ore ore t	0,080 0,080 1,000 0,035 0,020 1,000	23,12 23,12 56,00 150,00 42,92 5,00	1,85 1,85 56,00 5,25 0,86 5,00
	Sommano euro				70,81
	Spese Generali 13% * (70.81) euro				9,21
	Sommano euro				80,02
	Utili Impresa 10% euro				8,00
	T O T A L E euro	t			88,02
Nr. 3 ANA.00.011 a)	Pulizia od espurgo di cunette stradali scoperte riempite per qualsiasi altezza come all'art.ANA.00.011 di materiale proveniente da terreni agricoli limitrofi, da eseguirsi con qual ... cunetta. Per ogni metro lineare di cunetta della sezione utile fino a centimetri quadrati millecinquecento (cm2 1500). E L E M E N T I: (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (E) [NOL.00.003] Mini escavatore con benna, funzionante compreso carburante e ...	h h	0,035 0,035	20,81 40,00	0,73 1,40
	Sommano euro				2,13
	Spese Generali 13% * (2.13) euro				0,28
	Sommano euro				2,41
	Utili Impresa 10% euro				0,24
	T O T A L E euro	ml			2,65
Nr. 4 ANA.00.014	Smontaggio di barriere metalliche con l'onere della estrazione ed il recupero del palo dove é possibile, oppure l'eliminazione del vecchio palo mediante taglio alla base, compreso ... prenditore ed a qualsiasi distanza, compreso l'eventuale onere di accesso alla discarica e/o all'impianto di riutilizzo; E L E M E N T I: (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (L) trasporto	h h a stima	0,160 0,160 1,000	20,81 20,81 5,00	3,33 3,33 5,00
	A R I P O R T A R E				11,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				11,66
	Sommano euro				11,66
	Spese Generali 13% * (11.66) euro				1,52
	Sommano euro				13,18
	Utili Impresa 10% euro				1,32
	TOTALE euro	m			14,50
Nr. 5 ANA.00.015	Smontaggio e rimontaggio di barriere metalliche per il rialzamento e l'allineamento delle stesse, nello stesso luogo od in altro sito, con l'onere della estrazione e il recupero de ... tta regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di barriera smontata e rimontata anche in altro sito. ELEMENTI: (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAN.00.003] Operaio specializzato 3° livello (E) [NOL.00.005] Martello demolitore e/o perforatore	h h h h	0,320 0,320 0,166 0,166	20,81 23,12 24,91 36,72	6,66 7,40 4,14 6,10
	Sommano euro				24,30
	Spese Generali 13% * (24.30) euro				3,16
	Sommano euro				27,46
	Utili Impresa 10% euro				2,75
	TOTALE euro	m			30,21
Nr. 6 ANA.00.016	Fornitura e posa in opera di delineatore normale di margine per strade a doppio senso di circolazione, di altezza totale di cm. 135 con 2 catadiottri 50 x 180 mm. di colore bianco- ... to di Attuazione. E' compreso nel prezzo lo scavo e il ripristino, anche in cls, per il fissaggio ai bordi della strada ELEMENTI: (L) Operaio qualificato 2° livello - (L) Operaio specializzato 3° livello - anno 2010 (L) martello demolitore (E) [MAT.00.030] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) Delineatore normale di margine con 2 catadiottri 50x180 omologati	h h h m3 cadauno	0,240 0,250 0,200 0,027 1,000	22,67 23,45 34,76 72,45 12,00	5,44 5,86 6,95 1,96 12,00
	Sommano euro				32,21
	Spese Generali 13% * (32.21) euro				4,19
	Sommano euro				36,40
	Utili Impresa 10% euro				3,64
	TOTALE euro	cadauno			40,04
Nr. 7 ANA.00.029 b)	Pulizia di sede viaria, come al precedente art. ANA.00.029, da materiali provenienti da scarpate e/o banchine stradali esistenti, compresa la risistemazione della scarpata e/o banc ... e la configurazione iniziale compreso l'eventuale successivo lavaggio della sede viaria se asfaltata, la spazzatura etc. ELEMENTI: (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (E) [NOL.00.013] Pala gommata (terna) da 120 Hp con retro escavatore con benn ...	h h	0,025 0,025	20,81 55,00	0,52 1,38
	Sommano euro				1,90
	Spese Generali 13% * (1.90) euro				0,25
	Sommano euro				2,15
	Utili Impresa 10% euro				0,22
	TOTALE euro	m2			2,37
	----- ----- ----- ----- -----				
	A RIPORTARE				

